

Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос. т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков" от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора" от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	680		
	Сума 2304				
3306	Изкопи за съоръжения				
3306,1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	453		
	Сума 4200				
6400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	114		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	11		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	4 530		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	95		
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	227		
	Сума 6400				
	Сума				0

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев" от ос. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов" от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев" от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски" от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	573		
	Сума 2304				
3306	Изкопи за съоръжения				
3306,1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	382		
	Сума 4200				
6400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	91		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	8		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	3 818		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	65		
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	191		
	Сума 6400				
	Сума				0

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски" от ос. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов" от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски" от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов" от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14 до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	387		
	Сума 2304				
3306	Изкопи за съоръжения				
3306,1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	258		
	Сума 4200				
6400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	128		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	9		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	2 572		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	38		
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	129		
	Сума 6400				
	Сума				0

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул."Бреза" от ос т.9 до ос т.48; ул."Димитър Томев" от ос т.11 до ос т.46; ул."Крайречна" от ос т.46 до ос т.48; ул."Петър Мечкаров" от ос т.42 до ос т.30; ул."Бърдо" от ос т.36 до ос т.40; ул."Ручей" от ос т.35 до ос т.39; ул."Цвятко Караджов" от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул."Симеон Попов" от ос т.55 до ос т.57; ул."Петър Берон" от ос т.54 до ос т.62; ул."Панайот Волов" от ос т.69 до ос т.66; ул."Тодор Влайков" от ос т.324 до ос т.72; ул."Отец Паисий" от ос т.73 до ос т.100а; ул."Кирил и Методий" от ос т.70а до ос т.226; ул."Акация" от ос т.105 до ос т.102; ул."Устрем" от ос т.51 до ос т.112; ул."Тодор Йончев" от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м3			
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	923		
	Сума 2304				
3306	Изкопи за съоръжения				
3306,1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306,1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3			
3306,6	Обратна засипка от подходящ материал	м3			
	Сума 3306				
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	615		
	Сума 4200				
6400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,4	4.Улични оттоци	бр			
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр			
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр			
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	165		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	12		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м			
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	6 147		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2			
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	308		
	Сума 6400				
	Сума				0

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул."Александър Стамболийски" от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри , огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'	1 649		
2304.2	Разрушаване на тротоари	м3	729		
2308	Технологично фрезозане и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2308,1	Технологично фрезозане	м3	83		
Сума 2304					
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	486		
Сума 4200					
5600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5603	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	0		
Сума 5600					
5700	Първи битумен разлив	м2	0		
Сума 5700					
6400	УСТРОЙСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА ВОДА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	38		
6410,7	7.Ракордиране на Пожарни хидранти	бр	11		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонови бордюри 18/35	м	1 649		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2	138		
6420,4	4. Водещи ивици 25/10/50	м	43		
6420,5	4. Унипаваж с дебелина 8 см	м2	4 855		
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	243		
Сума 6400					
Сума					

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул. "Радин Кладенец" с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра

Обща дължина за Етап VI - 1821 метра

Позиция	Описание на видовете работи	Един. мярка	Количество	Един. цена лева	Сума лева
2304	Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2304.1	Разрушаване на бетонови бордюри	м'	2 240		
2304.2		м3			
	Разрушаване на тротоари		446		
2308	Технологично фрезозане и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо).				
2308.1	Технологично фрезозане	м3	304		
Сума 2304					
3306	Изкопи за съоръжения				
3306.1	Изкопи за основи на съоръжения				
3306.1	2.Изкопаване на неподходящ материал на дълбочина от 0 до 6 метра и депониране	м3	9		
3306.6	Обратна засипка от подходящ материал	м3	9		
Сума 3306					
4200	Основни пластове от зърнести минерални материали				
4202,3	Пътна основа от трошен камък /0-40/	м3	286		
Сума 4200					
5500	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР) (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5501	Асфалтова смес за долен пласт на покритието	тон	730		
Сума 5500					
5600	АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ (включително производство, транспортиране, полагане и уплътняване)				
5603	Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см	м2	15 208		
Сума 5600					

5700	Първи битумен разлив	м2	15 208		
	Сума 5700				
5800	Втори битумен разлив	м2	15 208		
	Сума 5800				
6400	УСТРОИСТВА ЗА СЪБИРАНЕ И РЕВИЗИРАНЕ НА				
6410	Водоприемни и събирателни шахти				
6410,4	4.Улични оттоци	бр	9		
6410,5	5.Ракордиране на Ревизионни шахти	бр	13		
6410,6	6.Ракордиране на улични оттоци	бр	6		
6410,6	6.Ракордиране на Спирателни кранове	бр	4		
6420,0	Бордюри (вкл. направа, доставка и полагане)				
6420,1	1. Бетонowi бордюри 18/35	м	2 240		
6420,2	2. Тротоарни плочи 30/30/5	м2	2 748		
6420,3	3. Тактилни тротоарни плочи 30/30/5	м2	96		
6460	Подложен пясък				
6460,1	Подложен пясък	м3	143		
	Сума 6400				
	Сума				