



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Образец се предоставя за информация

Образец № 20

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

1. Пълно описание на предмета на поръчката - УСЛУГА

Упражняване на строителен надзор по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

2. Обхват на обществената поръчка – Техническа спецификация

1. Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му и с отговорност относно:

1.1. Законсъобразното започване на обекта;

1.2. Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителството, в съответствие с нормативната уредба на Република България;

1.3. Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на изпълнение - спазване на реда и условията за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях, дадени в Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.4. Изпълнението на строителството съобразно одобреният инвестиционен проект и в съответствие с изискванията (по чл.169, ал.1 и ал.2 на ЗУТ) на нормативните актове и технически спецификации, в т.ч.:

1.4.1. Носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

1.4.2. Пожарна безопасност на обекта;

1.4.3. Опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество;

1.4.4. Безопасно ползване на обекта;

1.4.5. Опазване на околната среда по време на изпълнението, включително защита от шум и опазване на недвижимите паметници на културата;

1/8

Този документ е създаден в рамките на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на “Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

- 1.4.6. Изпълнение на обекта в съответствие с изискванията за достъпна среда;
- 1.5. Влагането на строителни продукти, оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите – контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- 1.6. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството;
- 1.7. Качеството на строителството, качеството на вложените материали в съответствие с изискванията на проекта, БДС и синхронизирани европейски стандарти;
- 1.8. Спазването на условията за безопасност на труда, съгласно НАРЕДБА №2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството;
- 1.9. Недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнение на СМР;
- 1.10. Оценката за достъпност на обекта от лица с увреждания;
- 1.11. Правилното и навременно организиране на изпитанията на обекта
- 1.12. Процедурите по съставянето навреме и в достатъчен обем на ексекутивната документация за обекта.
2. Проверяване и подписване актове/протоколи за изпълнение на строителството, с които се документираща количеството и качеството на извършените СМР на строежа.
3. Съставяне документацията за изпълнение на строителството - съставя и подписва всички актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Даване при необходимост писмени указания за точно и качествено изпълнение на строителството и вземане технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорност на изпълнителя;
5. Ежемесечно информиране на възложителя с доклад за хода на изпълнението на възложените дейности, ресурсното обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания от страна на Възложителя.
6. Инспектира строителните работи и постоянно контролира и проверява дали изпълнението отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им на проектните и нормативни изисквания.
7. Издава Съобщение за несъответствие, както и инструкции за отстраняване/поправка на всички работи, които не отговарят на изискванията на договора за строителство.
8. Изпълнява отговорностите по чл. 168 от ЗУТ, включително уведомява ДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи по реда и в срока по ал. 5.



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково"
мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

9. Контролира и подготвя цялата документация, която става неразделна част от документацията за приемателен процес, подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ.

10. След приключване на строителството - представяне окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ на Възложителя. Докладът се съставя, подписва и подпечатва от изпълнителя и от квалифицираните лица на консултантската фирма.

Докладът съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:

10.1. законосъобразно започване и изпълнение на строителството съобразно одобреният проект и условията на издаденото Разрешение за строеж;

10.2. пълнота и правилно съставяне на актовете по време на изпълнението;

10.3. изпълнение на обекта съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ в т.ч:

10.3.1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкциите и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

10.3.2. пожарна безопасност на обекта;

10.3.3. опазване здравето и живота на хората и тяхното имущество;

10.3.4. безопасно ползване на обекта;

10.3.5. опазване на околната среда по време на изпълнението, включително защита от шум и опазване на недвижимите паметници на културата;

10.3.6. обекта трябва да е изпълнен и поддържан в съответствие с изискванията за достъпна среда;

10.3. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;

10.5. липса на щети, нанесени на Възложителя и на другите участници в процеса, причинени от неспазване на технически правила и нормативи, и одобрените проекти;

10.6. достъпност на обекта, вкл. и за лица с увреждания;

10.7. годност на обекта за приемане;

В доклада се вписват:

- основание за издаването му, дата на съставяне, договора с Възложителя, номер и дата на лиценз, квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от когото се представлява и управлява;

- всички съставени по време на изпълнението документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя.



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Изпълнението на поръчката трябва да е съобразена с техническите и законови разпоредби, с техническите правила и норми, действащи в Република България.

Участниците да изпълняват условията в чл.160, чл.166, чл.167, чл. 168, чл. 170, чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.

3. Описание на проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, включващ обекти:

1. Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос. т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков" от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора" от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково;
2. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев" от ос. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов" от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев" от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски" от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково;
3. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски" от ос. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов" от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски" от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов" от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14 до ос. т. 92 по плана на с. Мирково, Община Мирково;
4. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Бреза" от ос. т. 9 до ос. т. 48; ул. "Димитър Томев" от ос. т. 11 до ос. т. 46; ул. "Крайречна" от ос. т. 46 до ос. т. 48; ул. "Петър Мечкаров" от ос. т. 42 до ос. т. 30; ул. "Бърдо" от ос. т. 36 до ос. т. 40; ул. "Ручей" от ос. т. 35 до ос. т. 39; ул. "Цвятко Караджов" от ос. т. 35 до ос. т. 324 и от ос. т. 68 до ос. т. 104; ул. "Симеон Попов" от ос. т. 55 до ос. т. 57; ул. "Петър Берон" от ос. т. 54 до ос. т. 62; ул. "Панайот Волов" от ос. т. 69 до ос. т. 66; ул. "Тодор Влайков" от ос. т. 324 до ос. т. 72; ул. "Отец Паисий" от ос. т. 73 до ос. т. 100а; ул. "Кирил и Методий" от ос. т. 70а до ос. т. 226; ул. "Акация" от ос. т. 105 до ос. т. 102; ул. "Устрем" от ос. т. 51 до ос. т. 112; ул. "Тодор Йончев" от ос. т. 68 до ос. т. 110 по плана на с. Мирково, Община Мирково;
5. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Александър Стамболийски" от ос. т. 96 до ос. т. 187 по плана на с. Мирково, Община Мирково;
6. Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул. "Радин Кладенец" с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра.



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Улиците и тротоарите, предмет на настоящия проект са част от уличната мрежа на с. Мирково, община Мирково. В момента уличната и тротоарни настилки са в незадоволително състояние. Наблюдават се многобройни дупки, т.е. нарушен износващ пласт и разрушена тротоарна настилка или липсваща такава. Цвета на настилката е силно избелял, което показва, че същата е на значителна възраст. Уличните платна са в лошо състояние, има изградени улични бордюри, тротоари и настилка от чакъл и трошен камък, за които липсва необходимата равност. Бордюрната регула е с недостатъчна височина, а на места липсва. Затруднено е автомобилното и пешеходно движение. Извършването на частични ремонти и изкърпвания, каквито са правени до момента не е решение на проблема. Ще бъде извършена цялостна рехабилитация на уличната мрежа. В момента регулата на бордюрите е 0-8см, което е крайно недостатъчно за доброто отводняване на улиците. В проекта е предвидено бордюрите да се разрушат и изградят отново.

Съществуващата улична настилка е предвидено да бъде пренаслана с 4 см плътен асфалтобетон тип А0 с минимална степен на уплътняване 97%, като стремежа е тези 4 см да бъдат върху съществуващата настилка, т. е. да се повиши носимоспособността на настилката. От друга страна стремежа е да се осигурят минимални напречни наклони от 2.50%, както и тези наклони да бъдат съобразени с хоризонталните криви, т.е. в зоната на кривите на бъдат едностранни ориентирани спрямо хоризонталната крива. Допълнително е следено да не се получи по-голямо задигане на на бордюрите от 15 см. Поради факта че регулата влияе на входовете към частните имоти. От така изброените условия е предложена нивелета, която да отговаря на горецитираните условия и е в резултат на много итерации.

Ситуационното и нивелетно решение на етапа отговарят на $V_{пр}=40\text{ км/ч}$. С технически елементи и параметри по "Наредба No.2 за паниране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии", съответстващи на определената проектна скорост.

В ситуационно отношение оста на улицата е подбрана така че новите бордюри да са максимално близко да старите, като се отчете факта да са на равно разстояние от оста. Габаритите на улиците са както следва:

- „Александър Стамболийски” е с две платна от по 3,00 метра и тротоари съответно с променлива ширина;
- „Радин Кладенец” е с две платна от по 2,80 метра и тротоари съответно с променлива ширина;
- „Орела” е с две платна от по 3,00 метра и тротоари съответно с променлива ширина;
- „Райна Княгиня” е с две платна от по 2,60 метра и тротоари съответно с променлива ширина;



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

- „Иванчо Зографа” е с две платна от по 3,00 метра и тротоари съответно с променлива ширина;
- „Димчо Дебелянов” е с две платна от по 2,30 метра и тротоари съответно с променлива ширина;
- „Ильо Войвода ” е с две платна от по 2,50 метра и тротоари съответно с променлива ширина;

В проекта се предвижда изпълнение на бордюри. Предложените решения са предвидени тактилни плочи в съответствие на Наредба No.4/01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

Предвидено е бордюрите да се разрушат. Уплътнява се основата, насипва се с подходящ материал до необходимата кота след което се полага подложния бетон и бордюра.

Съгласно чертежите на обекта трябва да се извърши фрезозване. След което да се извърши пълнеж от неплътна асфалтобетонена смес /биндер/ тип 0/16 за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина съгласно чертежите, както и е предвидено да се изкърпи и съществуващата асфалтобетонена настилка също с неплътна асфалтобетонена смес /биндер/ тип 0/16. След което трябва да се положи плътен асфалтобетон тип А0 с дебелина 4 см. и минимално ниво на уплътнение съгласно техническите спецификации.

Отводняването на улиците се осъществява от линейно-отводнителни съоръжения и улични оттоци. Предложени допълнителни улични отоци.

След изпълнението на рехабилитацията на уличната настилка е в село Мирково, съществуващите тротоари ще бъдат с ниво по-ниско от рехабилитираните участъци. Ето защо същите ще трябва да се изградят отново за да се осигури нормално оттичане на повърхностните води. Разработена е вертикална планировка, която е съобразена с проекта за рехабилитация на уличната настилка.

Тротоарната настилка е със следната конструкция:

5 см. тротоарни плочи 40/40/5

4 см. пясъчно легло

20 см. трошен камък Е=300 МПа, БДС 2282

Към проекта е предвидено и разрушаването на съществуващи тротоари. За всички дейности е приложена подробна количествена сметка.

В предложената количествена сметка отделните позиции са предложени така, че да отговарят на Техн. спецификации на Агенция „Пътна инфраструктура“, издание 2009 г..



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

Дейността по проекта предвижда извършването на строително-монтажни работи и подобряване качеството на настилката чрез извършване на следните видове работи:

- Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри, огради и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо); - Технологично фрезование и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо); - Изкопи за съоръжения; - Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества; - Полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието; - Полагане на асфалтова смес за износващи пластове; - Изграждане на устройства за събиране и ревизиране на вода; - Направа, доставка и полагане на бордюри; - Подмяна на тротоарни настилки.

Конкретните цели на проекта могат да се обобщят в следните направления: Обновяване и подобряване на 22 060,00 м² от тротоарната мрежа и 1 821,00 м улична мрежа на с.Мирково, чрез оптимално и балансирано проектно решение, което отчита всички интереси на обитателите му.

4. Място и срок за изпълнение на поръчката

4.1. Място за изпълнение на поръчката:

На територията на село Мирково, община Мирково. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

4.2. Срок за изпълнение на:

Срока за изпълнение на обществената поръчка е пряко свързан със срока за изпълнение на строителството, който е: Не по-къс от 6 /шест/ месеца и не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца. Срокът на договора за строителен надзор е в съответствие с договорения срок за изпълнение на обекта от Строителя. В случай на удължаване на договора за строителство, срокът за изпълнение на договора се удължава съгласно Договора за възлагане на обществената поръчка за СМР на обекта.

Срока за изпълнение на услугата – упражняване на строителен надзор е от датата на влизане в сила на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка и покрива целия период на изпълнение на строежа и приключва в деня на издаване на Разрешение за ползване на обекта и завършване и предаване на работата на Възложителя.

Отговорността на Изпълнителя по настоящия договор ще приключи 7 /седем работни дни/ след изтичане на последния гаранционен срок по договора за строителство.



Проект: "Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково", Обект 2: "Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково" мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

5. Изисквания към персонала

Изпълнителят е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

6. Докладване

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност. За периода на изпълнение на проекта. Изпълнителят следва да изготви и внесе следните доклади на хартиен и електронен носител:

6.1. Ежемесечни /междинни/ доклади

Изпълнителят трябва да изготви месечни доклади за напредъка на изпълнението. Тези доклади се предават до 5 /пет/ работни дни след изтичане на всеки месец и трябва да резюмират всички действия, предприети от Изпълнителя до този момент, да включват снимков материал, който да илюстрира напредъка на работите и да включват преглед на:

- а) извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за следващия период;
- б) всички срещнати трудности и предложения за техните решения.

Междинният доклад се одобрява от Възложителя в срок от 5 календарни дни от датата на получаване.

6.2. Окончателен доклад след завършване на строителните работи (съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ)

Изпълнителят се задължава да представи окончателен доклад, включително за съставяне на технически паспорт за строежа в срок до 7 /седем/ работни дни след издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Представените в доклада подробни данни трябва да дадат възможност на Възложителя и на компетентните органи (които ще издадат Разрешение за ползване на обекта) да проверят и потвърдят, че работите са изпълнени в съответствие с договора и нормативите и че постигнатото качество отговаря на посоченото в Спецификацията и проекта. Този доклад се изисква по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.

Докладите се изготвят в указаните по-горе срокове на български език, и да представят на Възложителя както следва: 2 броя на хартиен носител и 1 брой на електронен носител